

# ДОМА ПО ФИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ





Заводское  
производство  
панелей



Панели  
изготавливаются на  
специальных  
поворотных столах



**Срок службы  
дома 50+ лет**

**Внутри бетона  
находится  
армокаркас**

- ✓ Технология сборно-монолитного панельного домостроения позволяет построить загородный дом в кратчайшие сроки.
- ✓ Во время заводского изготовления панелей осуществляется постоянный контроль качества материалов и готовой продукции.
- ✓ Заводское качество изделий полностью исключают риск строительной ошибки на объекте

# ПРАЙС - ЛИСТ

FP-5  
Pilvi

Общая площадь (м2)

160,4

Площадь террасы (м2)

16,2

Площадь крыльца (м2)

4,9

## Комплектации

№1	<b>Фундамент + домокомплект</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Разработка котлована</li><li>- Геотекстиль</li><li>- Устройство песчаного основания, послойно утрамбованным песком средней крупности</li><li>- Устройство щебеночного основания, фракция 20-40 мм</li><li>- Профилированная мембрана</li><li>- Устройство прифундаментного дренажа</li><li>- Устройство утепленной отмостки без покрытия(песчаная подушка, утеплитель пеноплекс "Фундамент", геотекстиль, гидроизоляция, щебень фракции 20-40 мм)</li><li>- Арматура согласно проектной документации</li><li>- Подключение воды и канализации, закладные для ввода электрического кабеля</li><li>- Заливка фундаментной плиты бетоном согласно проектной документации</li><li>- Устройство утепления торца фундаментной плиты</li><li>- Изготовление, доставка и монтаж железобетонных изделия домокомплекта.</li></ul>	<b>25-45 дней</b>	9 701 000	
№2	<b>Теплый контур</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Герметизация межпанельных швов</li><li>- Подготовка , грунтование и окраска фасада</li><li>- Монтаж декоративных элементов фасада</li><li>- Отделка крыльца (нижняя и верхняя части)</li><li>- Отделка террасы (нижняя и верхняя части)</li><li>- Устройство утепленной кровли</li><li>- Монтаж водосточной системы кровли</li><li>- Установка энергосберегающих стеклопакетов с функцией микропроветривания</li><li>- Монтаж входной двери с терморазрывом</li></ul>	<b>50-70 дней</b>	12 643 000	
№3	<b>Черновая отделка</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Монтаж системы локальной очистки бытовых и хозяйственных сточных вод</li><li>- Устройство внутренних перегородок из газобетонных блоков согласно проекту</li><li>- Устройство деревянной технической лестницы.</li><li>- Монтаж котельного оборудования</li><li>- Монтаж коллекторных групп ХВС, ГВС, системы водяного теплого пола</li><li>- Монтаж трубопроводов ХВС</li><li>- Монтаж трубопроводов ГВС</li><li>- Монтаж трубопроводов водяного теплого пола</li><li>- Устройство утепленной стяжки пола</li><li>- Монтаж электрического щита</li><li>- Устройство кабельной разводки розеточной сети</li><li>- Устройство кабельной разводки внутреннего и фасадного освещения</li></ul>	<b>90 дней</b>	14 987 000	

## План первого этажа:



## План второго этажа:



Фундамент + домокомплект – 9 701 000

р.

Срок строительства – 25 – 45 дней

Теплый контур – 12 643 000 р. Срок

строительства – 50 – 70 дней

Черновая отделка – 14 987 000 р.

Срок строительства – 90 дней

 5 спальни  3 санузла

Площадь помещений - 160 м<sup>2</sup>

Терраса - 16,2 м<sup>2</sup>

Крыльцо - 4,9 м<sup>2</sup>